



**Bauvorhaben: Herstellung Fußweg Webschule**  
ab Waltersdorfer Straße entlang der Neuschöner Straße

## Leistungsverzeichnis

Pos.	Menge	ME	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
<b>00</b>			<b>Vorbemerkungen</b>		
			<p>Im Rahmen der Sanierung der Oberlausitzer Webschule und der damit einhergehenden Wiederbelebung des Objektes, gelegen an der Waltersdorfer Straße Nr. 48, soll der aktuell sporadisch vorhandene Fußweg ab Kreuzung Waltersdorfer / Neuschöner Straßen neu hergestellt werden. Hierzu soll der teils vorhandene Granitbord geborgen und neu gesetzt, ein rückwertiger Bord aus Beton gesetzt und der so neu entstehende Fußweg mittels Asphalttragdeckschicht versiegelt werden. Im Rahmen der Maßnahme soll weiterhin der Zugang zu Objekt mit Betonborden eingefasst und so für eine spätere Pflasterung durch den kommunalen Bauhof vorbereitet werden.</p>		
<b>01</b>			<b>Fußweg Neuschöner Straße</b>		
<b>01.01</b>	<b>1,000 psch.</b>		<b>Baustelleneinrichtung</b> Baustelle einrichten, vorhalten und beräumen. Inkl. An- und Abtransport aller notwendigen Maschinen. Inkl. Wiederherrichtung BE-Fläche. Inkl. Gestellung Mannschaftscontainer/Baustellen-WC. (Hinweis: Eine Lagerfläche kann vor Ort nur in geringem Umfang zur Verfügung gestellt werden. Schüttgüter sind nach Anfall an zutransportieren.)		
<b>01.02</b>	<b>1,000 psch.</b>		<b>Baustellensicherung, Verkehrssicherung</b> Baustelle sichern. Verkehrssicherung aufbauen, teils mehrfach umsetzen, abbauen, inkl. Umsetzung der Auflagen aus der verkehrsrechtlichen Anordnung (im Bereich Neuschöner Straße kostenfrei bei der Gemeinde Großschöner zu beantragen, im Bereich Waltersdorfer Straße beim Landkreis Görlitz gebührenpflichtig einzuholen). Über den gesamten Zeitraum der Bauausführung.		
<b>01.03</b>	<b>40,000 m</b>		<b>Asphalt schneiden, d bis 12cm</b> Asphalt schneiden, d bis 12cm, vorhandener Fahrbahnbelag		



**Bauvorhaben: Herstellung Fußweg Webschule**  
ab Waltersdorfer Straße entlang der Neuschöner Straße

**Leistungsverzeichnis**

Pos.	Menge	ME	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
01.04	1,500 m <sup>3</sup>		<b>Asphalttrag-/ deckschicht</b> Asphalttrag-/ deckschicht aufbrechen, ausbauen, laden, abfahren und entsorgen	_____	_____
01.05	2,700 to		<b>Entsorgung</b> Entsorgung Material aus Pos. 01.04 auf Entsorgungsnachweis / Wiegeschein	_____	_____
01.06	35,000 m		<b>Granitbord bergen, reinigen</b> Granitbord bergen, reinigen, ggf. Betonfuß abstemmen und entsorgen (inkl Gebühren) seitlich lagern, inkl. Baustellentransport	_____	_____
01.07	20,000 m <sup>2</sup>		<b>Vegetationsschicht</b> vorhandene Vegetationsschicht bis d=10cm abziehen, laden, abfahren und entsorgen.	_____	_____
01.08	30,000 to		<b>Entsorgung</b> Entsorgung Material aus Pos. 01.07 auf Entsorgungsnachweis / Wiegeschein, Material bis Z0.	_____	_____
01.09	60,000 m <sup>3</sup>		<b>Unterboden</b> vorhandenen Unterboden bis d=50cm ausbauen, laden, abfahren und entsorgen.	_____	_____
01.10	90,000 t		<b>Entsorgung</b> Entsorgung Material aus Pos. 01.09 auf Entsorgungsnachweis / Wiegeschein, Material bis Z2.	_____	_____
01.11	48,000 m <sup>3</sup>		<b>FSS-Material</b> FSS-Material 0/32 lagenweise einbauen, verdichten, d=45cm, inkl. Feinplanum für Einbau Granitborde, Betonborde und Asphalt herstellen	_____	_____
01.12	90,000 t		<b>FSS-Material liefern</b> FSS-Material 0/32 für voran beschriebene Position 01.11 liefern. Abrechnung nach Lieferschein / Wiegeschein	_____	_____



**Bauvorhaben: Herstellung Fußweg Webschule**  
ab Waltersdorfer Straße entlang der Neuschöner Straße

## Leistungsverzeichnis

Pos.	Menge	ME	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
<b>01.13</b>	<b>35,000 m</b>		<b>Granitbord einbauen</b> vorhandenen Granitbord höhen- und flurchgerecht einbauen, inkl. Rückenstütze aus Beton C20/25, inkl. Trennschnitten, inkl. Ausbildung als Keilstein (4 Stck.), inkl. Baustellentransport	_____	_____
<b>01.14</b>	<b>5,000 m</b>		<b>Granitbord einbauen - Zulage</b> Zulage für voran gegangene Position 01.13 für das Bestellen, Anliefern, Ver- und Entladen von fehlenden Granitborden, Granitbord B6 10/25-28	_____	_____
<b>01.15</b>	<b>35,000 m</b>		<b>Betonbord</b> Betonbord (Tiefbord BxHxL = 8x30x100) bestellen, liefern, ver- und entladen, höhen- und flurchgerecht einbauen, inkl. Rückenstütze aus Beton C20/25, inkl. Trennschnitten	_____	_____
<b>01.16</b>	<b>12,500 to</b>		<b>Asphalt-Tragdeckschicht AC 16 TD</b> Asphalt-Tragdeckschicht AC 16 TD, liefern, 8cm, profil- und fachgerecht mit Kleinfertiger einbauen. B = min. 1,20 m, anschließend abstreuen	_____	_____
<b>01.17</b>	<b>1,750 to</b>		<b>Asphalt-Tragschicht AC 22 TN</b> Asphalt-Tragschicht AC 22 TN, liefern, 10cm, profil- und fachgerecht einbauen, Handeinbau, B bis 0,25m	_____	_____
<b>01.18</b>	<b>1,000 to</b>		<b>Asphalt-Deckschicht AC 11 DS</b> Asphalt-Deckschicht AC 11 DS, liefern, 4cm, profil- und fachgerecht einbauen, Handeinbau, B bis 0,25m, anschließend abstreuen	_____	_____



**Bauvorhaben: Herstellung Fußweg Webschule**  
 ab Waltersdorfer Straße entlang der Neuschöner Straße

**Leistungsverzeichnis**

Pos.	Menge	ME	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
01.19	125,000 m		<b>bit. Fugenverguss</b> bituminösen Fugenverguss herstellen, als dauerelastische Fuge zwischen Asphalt/Asphalt, Asphalt/Granitbord, Asphalt/Betonbord, Fugen vorher weiten und reinigen	_____	_____
01			<b>Fußweg Neuschöner Straße</b>	_____	
02			<b>Zugang Webschule</b>		
02.01	22,000 m <sup>3</sup>		<b>Unterboden</b> vorhandenen Unterboden bis d = 50cm ausbauen, laden, abfahren und entsorgen.	_____	_____
02.02	35,000 t		<b>Entsorgung</b> Entsorgung Material aus Pos. 02.01 auf Entsorgungsnachweis, Material bis Z2.	_____	_____
02.03	15,000 m <sup>3</sup>		<b>FSS-Material</b> FSS-Material 0/32 lagenweise einbauen, verdichten, d=45cm	_____	_____
02.04	30,000 t		<b>FSS-Material liefern</b> FSS-Material 0/32 für voran beschriebene Position liefern.	_____	_____
02.05	50,000 m		<b>Betonbord</b> Betonbord (Tiefbord BxHxL = 8x30x100) bestellen, liefern, ver- und entladen, höhen- und flurchgerecht einbauen, inkl. Rückenstütze aus Beton C20/25, inkl. Trennschnitten	_____	_____
02			<b>Zugang Webschule</b>	_____	



**Bauvorhaben: Herstellung Fußweg Webschule**  
ab Waltersdorfer Straße entlang der Neuschönauer Straße

### Leistungsverzeichnis

Pos.	Menge	ME	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
<b>Titelzusammenstellung</b>					
01			<b>Fußweg Neuschönauer Straße</b>	_____	_____
02			<b>Zugang Webschule</b>	_____	_____
				<b>Gesamt, netto</b>	_____
				<b>+ 19 % MWSt</b>	_____
				<b>Gesamt, brutto</b>	_____

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum, Unterschrift